

浄化槽設置工事写真撮影要領

撮影頻度中の1施工単位は、原則として以下の通りとする。

【撮影箇所】

区分	工種	種別	撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度
着工前及び完成	着工		全景	着工前	着工前に1回	浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票又は届出済届及び工事看板を持った全景を各1枚
	完成		全景	完成後	完成後に1回 (着工前、完成後は必ず同一箇所、同一方向から撮影)	
出来形管理	土工	掘削	幅・長さ・高さ	施工後	1施工単位に1回	各1枚
		埋戻	埋戻・水締め状況	施工中	1施工単位に1回	
	浄化槽基礎	砕石基礎	転圧状況	施工中	1施工単位に1回	
		捨コンクリート	打設状況	施工中	1施工単位に1回	
		基礎配管	配管状況	組立後	コンクリート打設前に1回	
		基礎コンクリート	幅・長さ・厚み	施工後	1施工単位に1回	
	浄化槽設置	浄化槽	全景	設置前	設置前に1回	
		水平確認	状況全景	施工中	1施工単位に1回	
		水張り・漏水検査	状況全景	施工中	1施工単位に1回	
	浄化槽上部	スラブ配管	配管状況	組立後	コンクリート打設前に1回	
		スラブコンクリート	幅・長さ・厚み	施工後	1施工単位に2回	
		かさ上げ	高さ	施工後	1施工単位に1回	
	ブロワ	ブロワ設置・配管	状況全景	施工後	1施工単位に1回	
転換	着工前	全景	着工前	着工前に1回	転換補助を受ける場合は各1枚	
	槽のくみ取り	状況全景	施工中	1施工単位に1回		
	撤去等	状況全景	施工中	1施工単位に1回		
	完成後	全景	完成後	完成後に1回		

【写真帳整理】

1. 着工前・完成後の写真は、写真帳の一番最初に添付すること。
2. 工事過程(掘削・基礎・設置・埋め戻し等)の作業を順序立てて整理すること。
3. 転換の写真は、写真帳の一番最後に添付すること。

【注意事項】

1. 必ず着手前・完成後の写真に浄化槽設備士が指定の看板を持ち写っていること。
2. デジカメで撮影した写真を使用してもかまわない。
3. 写真帳の提出部数は1部とする。